



## B2 - 3-rekkers ammekufjøs, 39 ammekyr, full fremfôring - isolert.

### Beskrivelse

Dette er en 3-rekkers liggebåsløsning for ammekyr med full fremfôring av alle ungdyr. Løsningen er tilpasset arealkrav for økologisk drift av fjøset. Ved 3-rekker liggebåser har man vanligvis færre antall eteplasser enn liggebåser. Her er det lagt inn kalvingsbinger i den bakerste liggebåsrekka for at det skal være eteplass for alle samtidig. Oksene har fått kraftfôrautomat og klarer seg dermed med færre antall eteplasser ved fôrbrettet enn det er liggebåser.

Fremst i fjøset er det anlagt en kalvingsavdeling basert på dypstrø. Kyr i kalvingsavdelingen har tilgang til hovedfôrbrettet, mens kalvene har et eget kalvefôrbrett. Etter at kalvingsperioden er over, disponerer kalvene dypstrøavdelingen i sin helhet som kalvegjømm. Det er 3 m bredt fôrbrett tilpasset å kjøre inn fôret med en middels stor traktor. Det er et isolert fjøs med naturlig ventilasjon.

### Kostnadsoverslag

Byggets utv. areal: 890 m<sup>2</sup>

	Pris
Grunnarbeider	260 000
Betongarbeider	1 200 000
Isolert bygg	1 950 000
Vannforsyning	100 000
Ventilasjon	100 000
Elektriske installasjoner	220 000
Innredning inkl. gjødseltrekk	540 000
Brannvarslingsanlegg	75 000
Gjødselkum i stål	210 000
Planlegging, diverse/marginer	195 000
<b>Total byggekostnad eks. mva.</b>	<b>4 850 000</b>

<b>Byggets grunnflate</b>	<b>890 m<sup>2</sup></b>	<b>Byggepris/m<sup>2</sup></b>	<b>5 449</b>
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------

# Tegninger







